DIGITUS Professional Fachboden mit variablen Befestigungsschienen zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke

DN-97649
EAN 4016032365013

1HE Fachboden festeinb. für 1000 mm tiefe Schränke 44x482x700mm, einst.700 bis 900 mm Tiefe,schwarz

Die Fachböden zum Festeinbau lassen sich einfach den vier 483 mm (19“)-Profilschienen Ihres 483 mm (19“) Netzwerk- oder Serverschrankes installieren. Durch das stabile, perforierte Lochblechmit einer Traglast von bis zu 50 kg, sind sie die optimale Tragfläche für nicht 483 mm (19“) einbaufähige Komponenten. Die Befestigungsschienen können bei Bedarf verstellt werden.

- zum Festeinbau an den vier 483 mm (19“)-Profilschienen
- stabiles, perforiertes Lochblech
- inkl. Befestigungsmaterial
- stabiles, perforiertes Lochblech
- inkl. Befestigungsmaterial
- Farbe: schwarz
- Breite: 482
- Ausführung: Fachboden
- Höhe: 44
- Tiefe: 700
- RAL-Nummer: 9005
- Geeignet für Gehäusebautiefe: 1000
- Werkstoff: sonstige

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	5	24,83	30,00	50,00	82,80	124.200,00
Innen-VPE	1	4,97	72,50	50,00	5,50	19.937,50
Einzel-VPE	1	4,97	72,50	50,00	5,50	19.937,50
Netto einzeln ohne VP	1	4,33	70,00	48,20	4,40	14.845,60

Weitere Anwendungsbilder:



Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.